

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาถอก อำเภอนิคมน้ำอโยธย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถอก / องค์การบริหารส่วนตำบลนาถอก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,325,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก - หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 1,884,434.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วิจัย อัจฉริย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 เฉษฐา วงศ์กระโซ่ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ
- 7.3 สุชานันท์ สุวรรณไตรย์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก/องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ 1.1.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	3,714.900	1.73	6,426.77	1.3642	2.36	8,767.39
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	176.900	687.12	121,551.52	1.3642	937.36	165,820.58
3	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	132.680	133.43	17,703.49	1.3642	182.02	24,151.10

วิจัย อัจฉริยะ

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:58:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านหยกอก ตำบลนากอก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก/องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,538.000	329.04	1,164,143.52	1.3642	448.87	1,588,124.58
5	3.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	66.000	150.10	9,906.60	1.3642	204.76	13,514.58
6	3.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	703.000	83.38	58,616.14	1.3642	113.74	79,964.13
7	4. งานอื่นๆ 4.1 งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
รวมราคากลาง								1,884,434.96

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดนครราชสีมา ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก/องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก



(เจษฎา วงศ์กระไช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิจัย อาจวิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุชนันท์ สุวรรณไทรย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิชัย อาจวิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.73 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	400.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30.000 กม.	=	66.190 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	466.190 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 466.190×1.40	=	652.666 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	34.455 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $652.666 + 34.455$	=	687.121 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	687.12 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.070 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	36.680 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	98.750 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 98.750×1.25	=	123.437 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 10.000 บาท/ลบ.ม.	=	10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $123.437 + 10.000$	=	133.437 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	133.43 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร โหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 4.000 x 5.00 เมตร	=	20.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	530.700 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าขนส่ง = 1,750.000	=	1,750.000 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	20.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 20.000 / 100	=	3.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าขนส่ง 3.000 ลบ.ม. @ 1,750.000	=	5,250.000 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 20.000 ตร.ม. x 35.000 บาท/ตร.ม.	=	700.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 20.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	100.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 5 เมตร	=	103.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.120 X 20.000 ตร.ม.	=	242.400 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.270 X 20.000 ตร.ม.	=	185.400 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 20.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	6,580.800 บาท
ค่างานต้นทุน = 6,580.80 / 20.00	=	329.04 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 5.550 กก. @ 21,259.060 (บาท/ตัน) /1,000	=	99.689 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 14.000	=	112.000 บาท
JOINT FILLER 0.530 ตร.ม. @ 70.000	=	37.100 บาท
JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 45.000	=	90.000 บาท
ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	58.200 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ไม้แบบ 0.600 ตร.ม. @ 339.073	=	203.443 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	600.432 บาท
ค่างานต้นทุน = 600.43 / 4.00	=	150.10 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 5.550 กก. @ 21,259.060 (บาท/ตัน) /1,000) = 117.987 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 93.560 บาท

ค่าสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 4.000 = 32.000 บาท

JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 45.000 = 90.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 333.547 บาท

ค่างานต้นทุน = 333.54 / 4.00 = 83.38 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานอื่นๆ

4.1 งานป้ายโครงการ

ป้ายโครงการ 3,000.000

ค่างานต้นทุน

= 3,000.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดบุรีรัมย์			
รายละเอียดโครงการ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร			
สาย	-	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโซล่า
ตอน	-			บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด	มุกดาหาร			30.64
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานพัค	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	(01-2569)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุง ตรีที่พีไอปูนแดง 299	ตัน	2,672.90	30.00	47.28	50.00	0.00	2,770.18	ม.ค. 2569	
2	(01-2569)ทรายหยาบทรายหยาบราคาขายส่ง	ลบ.ม.	400.00	30.00	66.19	0.00	0.00	466.19	ม.ค. 2569	
3	(01-2569)กรวดกรวดละเอียด	ลบ.ม.	600.00	30.00	66.19	0.00	0.00	666.19	ม.ค. 2569	
4	(10-2565)	ลบ.พ.	607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	607.48	ต.ค. 2565	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-โครงการ/งานก่อสร้าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร		
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า			
สาย	3,538 ตารางเมตร	ไหลทางดินลูกรังขวางละ 0.50 เมตร	
ตอน	-	-	-
อยู่ในท้องที่จังหวัด	มุกดาหาร	เขตฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา 30.64 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
4	ไม้กระดานไม้กระดานไม้ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	607.48	ต.ค. 2565	
5	(10-2565) ไม้ยางไม้ยางไม้ขนาด 11/2x3 นิ้ว ยาว 24-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	672.90	ต.ค. 2565	
6	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ต้น	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
7	(01-2569) ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว ตี	กก.	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	ม.ค. 2569	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอมีนบุรี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอมีนบุรี จังหวัดมุกดาหาร				
รายละเอียด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	มุกดาหาร	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.64	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
8	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
9	(01-2569)แผงไม้อัดยางชนิดโซ่ภายในเกรดเอ ขนาด 4x8 ฟุตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.73	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ
10	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	10.00	36.68	0.00	0.00	0.00	66.68	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
11	(01-2569) กิ่งอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) ปลูกบาค 15*15*15 ซม. และรูปทรง	ลบ.ม.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดนครราชสีมา (e-โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลา จังหวัดนครราชสีมา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า
 สาย - 3,538 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ตอน	-	เขตมณฑล	ปกติ	ราคามีโมเดล	30.64	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	คว้สดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
11	ตราซีเมนต์รูปลูกบาศก์240กก./ตร.จม.แม่ รูปทรงกระบอก210กก./ตร.จม.ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	ม.ค. 2569	
12	ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	ก.พ. 2569	บริษัทก๊อปปี้
13	(11-2560)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.๗๖) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	17,831.78	30.00	47.28	80.00	3,300.00	21,259.06	พ.ย. 2560	
14	Metalcap+ทาสี+จากระเบี	ชุด	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	ก.พ. 2569	บริษัทก๊อปปี้

วิจัย อัจฉิษฐ์

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:40

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า
 สาย - 3.538 ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ตอน	-	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.64	บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด	มุกดาหาร					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนภายใน		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
15	แผ่นโพน	ตร.ม.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
16	ยางมะตอย	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
17	ค่าสี+จารบี	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,538 ตารางเมตร
 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจะคงเหลือ	โดยย่อ	รายละเอียด	กระ โน	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ไม้ค้ำยันแบบ	ต้น	X					ร้านจำหน่ายไม้ยูคาในท้องที่	09 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพาณิชย์จังหวัด
2	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	X					ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในท้องที่	09 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพาณิชย์จังหวัด
3	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	X					จากบ่อดินลูกรังจากแหล่ง	09 กุมภาพันธ์ 2569	สืบราคาดินลูกรังจากแหล่ง
4	ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	X					โกลบอลเฮ้าส์	09 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพาณิชย์จังหวัด
5	Metalcap+ทาสี+จาระบี	ชุด	X					ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในท้องที่	09 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพาณิชย์จังหวัด
6	แผ่นโฟม	ตร.ม.	X					ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในท้องที่	09 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพาณิชย์จังหวัด
7	ยางมะตอย	ลิตร	X					โกลบอลเฮ้าส์	09 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในพาณิชย์จังหวัด

วิจัย อัจฉิษฐ์

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:29

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองผืน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,538 ตารางเมตร
 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	เขตพรมเขต	รัฐวิสาหกิจ	คณะกรรมการ	กระ โย	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	ค่าสี+จาระบี	ชุด	X						ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นที่	09 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			8	-	-	-	-	-			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4
เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร โหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ตารางขาขนส้วตูดก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ผู้มีประเทศเป็น ที่ราบ มีผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.68	19.16
2	15.46	21.65
3	17.24	24.14
4	19.02	26.63
5	20.80	29.12
6	22.58	31.61
7	25.03	35.05
8	28.27	39.58
9	31.50	44.11
10	34.74	48.64
11	37.98	53.17
12	41.21	57.70
13	44.45	62.23
14	47.68	66.76
15	50.92	71.29
16	54.16	75.82
17	57.39	80.35
18	60.63	84.88
19	63.87	89.41
20	67.10	93.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	70.34	98.47
22	73.57	103.00
23	76.81	107.53
24	80.05	112.06
25	83.28	116.59
26	86.52	121.12
27	89.75	125.65
28	92.99	130.19
29	96.23	134.72
30	99.46	139.25
31	102.70	143.78
32	105.93	148.31
33	109.17	152.84
34	112.41	157.37
35	115.64	161.90
36	118.88	166.43
37	122.12	170.96
38	125.35	175.49
39	128.59	180.02
40	131.83	184.56
41	135.06	189.09
42	138.30	193.61
43	141.53	198.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	144.77	202.67
45	148.00	207.20
46	151.24	211.74
47	154.48	216.27
48	157.71	220.80
49	160.95	225.33
50	164.19	229.86
51	167.42	234.39
52	170.66	238.92
53	173.89	243.45
54	177.13	247.98
55	180.37	252.51
56	183.61	257.05
57	186.84	261.58
58	190.07	266.10
59	193.30	270.63
60	196.55	275.16
61	199.79	279.71
62	203.02	284.23
63	206.26	288.76
64	209.49	293.29
65	212.74	297.83
66	215.96	302.35

วิจัย อาจวิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:23

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม. 0+21.5 กว้าง 1.8
เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95
87	283.92	397.49
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54
90	293.64	411.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33
114	371.31	519.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00
138	449.02	628.62

วิจัย อาจวิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:23

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร โหลทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	452.19	633.07
140	455.45	637.64
141	458.66	642.12
142	461.95	646.73
143	465.18	651.25
144	468.42	655.79
145	471.60	660.24
146	474.87	664.82
147	478.08	669.31
148	481.37	673.92
149	484.61	678.45
150	487.85	682.99
151	491.02	687.43
152	494.29	692.01
153	497.49	696.49
154	500.79	701.10
155	504.01	705.61
156	507.24	710.14
157	510.49	714.69
158	513.75	719.25
159	516.93	723.70
160	520.22	728.30
161	523.42	732.79
162	526.63	737.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	529.86	741.80
164	533.10	746.33
165	536.35	750.88
166	539.61	755.45
167	542.88	760.03
168	546.06	764.49
169	549.36	769.11
170	552.57	773.59
171	555.78	778.10
172	559.01	782.62
173	562.25	787.15
174	565.50	791.70
175	568.76	796.26
176	571.92	800.69
177	575.20	805.28
178	578.50	809.90
179	581.69	814.36
180	584.89	818.84
181	588.10	823.34
182	591.44	828.02
183	594.67	832.54
184	597.92	837.08
185	601.04	841.46
186	604.31	846.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	607.58	850.61
188	610.87	855.21
189	614.03	859.65
190	617.34	864.28
191	620.53	868.74
192	623.72	873.21
193	627.06	877.89
194	630.28	882.39
195	633.50	886.90
196	636.74	891.43
197	639.98	895.97
198	643.24	900.53
199	646.36	904.90
200	649.63	909.48
201.0 - 1000.0	3.25	4.55

วิจัย อาจวิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:23

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กว 0421.5/ว 18 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4
เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.14	11.40
2	9.97	13.96
3	11.81	16.53
4	13.64	19.10
5	15.47	21.66
6	17.31	24.23
7	19.14	26.79
8	21.21	29.69
9	23.70	33.19
10	26.20	36.68
11	28.69	40.17
12	31.18	43.66
13	33.68	47.15
14	36.17	50.64
15	38.66	54.13
16	41.16	57.62
17	43.65	61.11
18	46.14	64.60
19	48.64	68.10
20	51.14	71.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	53.63	75.08
22	56.13	78.58
23	58.61	82.06
24	61.11	85.56
25	63.61	89.05
26	66.10	92.54
27	68.60	96.03
28	71.09	99.53
29	73.57	103.00
30	76.08	106.51
31	78.56	109.98
32	81.07	113.49
33	83.56	116.98
34	86.06	120.48
35	88.54	123.95
36	91.04	127.45
37	93.54	130.96
38	96.04	134.45
39	98.53	137.94
40	101.01	141.42
41	103.52	144.93
42	106.02	148.42
43	108.50	151.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	111.00	155.40
45	113.49	158.88
46	115.99	162.38
47	118.47	165.86
48	120.97	169.36
49	123.45	172.83
50	125.94	176.32
51	128.45	179.83
52	130.93	183.30
53	133.43	186.80
54	135.94	190.31
55	138.41	193.78
56	140.90	197.26
57	143.41	200.77
58	145.93	204.30
59	148.41	207.77
60	150.90	211.25
61	153.40	214.76
62	155.92	218.29
63	158.38	221.74
64	160.86	225.21
65	163.35	228.69
66	165.85	232.19

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอโนนศิลา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความยาว 0.5/1.8
เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	168.37	235.72
68	170.82	239.15
69	173.36	242.71
70	175.84	246.17
71	178.32	249.65
72	180.82	253.15
73	183.33	256.66
74	185.85	260.19
75	188.29	263.60
76	190.83	267.16
77	193.29	270.61
78	195.76	274.06
79	198.34	277.68
80	200.83	281.16
81	203.33	284.66
82	205.73	288.02
83	208.25	291.55
84	210.78	295.09
85	213.32	298.65
86	215.75	302.06
87	218.19	305.47
88	220.77	309.08
89	223.22	312.51
90	225.69	315.96

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	228.30	319.62
92	230.79	323.10
93	233.28	326.59
94	235.78	330.09
95	238.14	333.39
96	240.66	336.92
97	243.18	340.46
98	245.72	344.01
99	248.27	347.58
100	250.66	350.93
101	253.23	354.52
102	255.63	357.89
103	258.22	361.51
104	260.64	364.90
105	263.25	368.55
106	265.68	371.95
107	268.12	375.37
108	270.56	378.79
109	273.21	382.50
110	275.67	385.94
111	278.14	389.40
112	280.61	392.86
113	283.09	396.33
114	285.58	399.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	288.08	403.31
116	290.58	406.81
117	293.09	410.33
118	295.61	413.85
119	298.14	417.39
120	300.67	420.94
121	302.97	424.16
122	305.52	427.73
123	308.08	431.31
124	310.65	434.90
125	312.96	438.14
126	315.54	441.76
127	318.13	445.39
128	320.46	448.64
129	323.07	452.29
130	325.69	455.96
131	328.03	459.24
132	330.66	462.92
133	333.01	466.21
134	335.66	469.93
135	338.02	473.23
136	340.38	476.53
137	343.06	480.28
138	345.43	483.60

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กว 0421.5/วาง 18
เมตร ยาว 884.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28
162	405.55	567.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87
186	465.39	651.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 - 1000.0	2.50	3.50

วิจัย อาจวิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:23

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอเนินขามคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 884.50 เมตร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน
3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม้ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอเนินขามคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4
เมตร ยาว 884.50 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ตารางคานขึงสวดก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06
19	30.17	42.24
20	31.72	44.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14
42	65.94	92.32
43	67.49	94.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22
65	101.70	142.38
66	103.27	144.58

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม้ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความยาว 0.5 กิโลเมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13
87	135.92	190.29
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63
90	140.61	196.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89
114	177.91	249.07

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24
138	215.27	301.38

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม้ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 884.50 เมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	216.80	303.52
140	218.33	305.66
141	219.95	307.93
142	221.48	310.07
143	223.01	312.21
144	224.64	314.49
145	226.17	316.64
146	227.71	318.79
147	229.25	320.94
148	230.78	323.10
149	232.42	325.39
150	233.96	327.55
151	235.51	329.71
152	237.05	331.87
153	238.60	334.03
154	240.14	336.20
155	241.69	338.37
156	243.24	340.54
157	244.79	342.71
158	246.34	344.88
159	247.89	347.05
160	249.45	349.23
161	251.00	351.40
162	252.56	353.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	254.12	355.77
164	255.68	357.95
165	257.24	360.14
166	258.80	362.32
167	260.37	364.51
168	261.93	366.71
169	263.50	368.90
170	265.07	371.10
171	266.64	373.29
172	268.21	375.50
173	269.65	377.51
174	271.23	379.72
175	272.80	381.92
176	274.38	384.13
177	275.96	386.34
178	277.54	388.56
179	278.98	390.58
180	280.57	392.79
181	282.15	395.01
182	283.74	397.23
183	285.33	399.46
184	286.77	401.48
185	288.36	403.70
186	289.95	405.93

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	291.55	408.17
188	292.99	410.18
189	294.59	412.42
190	296.19	414.66
191	297.79	416.90
192	299.23	418.92
193	300.83	421.17
194	302.44	423.42
195	303.88	425.43
196	305.49	427.69
197	307.10	429.94
198	308.54	431.96
199	310.16	434.22
200	311.77	436.48
201.0 - 1000.0	1.56	2.18

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม. 0+21.5/ข้าง 18 เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4
เมตร ยาว 884.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,538 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
รายงาน คำดำเนินการและค่าเลือกรวมราคาเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเลือมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05

วิจัย อาจวิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:17

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม้ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31

วิจัย อัจฉิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:17

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโค้ด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85

วิจัย อาจวิชัย

11 กุมภาพันธ์ 2569 10:57:17

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดลี้ก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ซูดลี้ก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
	ซูดลี้ก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ซูดลี้ก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
20	งาน Milling						
	ซูดลี้ก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ซูดลี้ก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลิยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.83	2.44	3.05	22.26	22.88

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไม้ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 607.480	=	607.480 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 672.900	=	201.870 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 35.000	=	10.500 บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 42.060	=	10.515 บาท/ตร.ม.
รวม	=	830.36 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	166.073 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	163.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	339.07 บาท/ตร.ม.

**บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙**

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอโยธย จังหวัดมุกดาหาร

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย อัจฉริยะ	ประธานกรรมการฯ		
๒	นายเจษฎา วงศ์กระโซ่	กรรมการฯ		
๓	นายสุชานันท์ สุวรรณไตรย์	กรรมการฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ นาฬิกา

นายวิชัย อัจฉริยะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และมอบหมายให้

นายสุชานันท์ สุวรรณไตรย์ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานกรรมการ

เรื่องการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอโยธย จังหวัดมุกดาหาร ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอโยธย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ที่ ๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอโยธย จังหวัดมุกดาหาร

โดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไป ตามระเบียบและข้อกฎหมาย จึงขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางประชุม เพื่อพิจารณา กำหนดราคากลางใช้ในการจัดจ้าง ต่อไป

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยเร็ว

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวแล้ว มีขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาถอก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานทาง

๒) การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบ รปูรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจาก แบบก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว จะ กำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และชลประทาน) หรือสูตรสำหรับการคำนวณวัสดุรวมต่อหน่วย(สำหรับงานก่อสร้างอาคาร) จากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไป คูณกับปริมาณงานของรายการงานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงาน ก่อสร้าง

๓) การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ใช้ตารางสำเร็จรูป เรียกว่า "ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้าง ทาง สะพานและชลประทาน /อาคาร โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย =...๐%... เงินประกันผลงานหัก =..๐%... ดอกเบี้ยเงินกู้ =...๗%..... ค่าภาษี =...๗%..... เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F = ๑.๓๖๔๒

๔) การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงาน แบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบและจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ งานทาง

๕) และกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗/๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๗/๒ ดังต่อไปนี้

(๒)การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า "ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง" และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก)ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่า หรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข)หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้า ตาม(ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

ประธานกรรมการฯ

ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้พิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปริมาณงานผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๘๔.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๕๓๘ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สายทาง

กรรมการฯ

ไม่ทราบว่าราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ที่นำมาใช้ในการกำหนดราคา ใช้หลักเกณฑ์ หรือ

นายเจษฎา วงศ์กระโซ่

ข้อกำหนด มาจากที่ใดบ้าง

- ประธานกรรมการฯ ตามเอกสารประกอบมีดังนี้
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาปัจจุบันตามที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เดือนที่ผ่านมา
 - แนวทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง
 - บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - ตาราง FACTOR F ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - ประกาศกรมบัญชีกลางเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
 - รายการประมาณราคาวัสดุ ค่าแรงงานต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- ประธาน กรรมการท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผมขอให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณาเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ ท่านใดมีข้อเสนอราคาสูง หรือต่ำ ขอให้ชี้แจง เหตุผล ประกอบด้วย
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธานกรรมการฯ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามประกาศ ฉบับที่ ๕ ข้อ๑๖ ตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาออก ที่ ๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ได้กำหนดราคากลาง ดังต่อไปนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยกอก-หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๔,๔๓๔.๙๖ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่ บาทเก้าสิบบาทสตางค์)ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๙๐ วันจำนวนงวดงาน ๑ งวด เห็นควร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
- ไม่มี
- เลิกการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
- (นายสุชานันท์ สุวรรณไตรย์) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม กรรมการ/เลขา
- (นายวิชัย อัจฉริยะ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม ประธานกรรมการฯ